
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
COMPRENSORIO SARNO
Prot. n. 2026/0018315 del 03/11/2026
Arrivo

Tavola 3 · Sezione trasversale dell'attraversamento

Ponticello carrabile sul Canale Macchione · Castel San Giorgio, foglio 9, particella 512 · scala 1:50



Verifica idraulica: con la portata di progetto di 6,5 m³/s la sezione libera sotto l'impalcato resta sufficiente, con un franco di 0,60 m tra l'intradosso e il ciglio della sponda. Le spalle poggiano fuori dalla sezione del canale.

Committente	Società Agricola Esempio S.r.l.
Progettista	Il tecnico progettista (esempio)
Data	ottobre 2026 · integrazione del 03/11/2026

Disegno di esempio: misure e portata non riferite a un progetto reale.